



City of Yukon Erosion Control Compliance Placard

ALL WORK MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING:

1. All erosion and sediment controls shall be in place before land disturbance begins.
2. Portable bathrooms must be secured and away from storm drains.
3. Track out must be swept up by the end of each business day.
4. A covered trash container must remain on site throughout the construction process.
5. All concrete wash must be placed in a leak proof container and properly disposed of.
6. No sediment shall leave the construction site.
7. Inspections must be performed every 14 days and logged in your SWP3.
8. Storm drains and waterbodies must have inlet protection.

TODO EL TRABAJO DEBE CONFORMARSE CON EL SIGUIENTE:

1. Todos los controles de erosión y sedimentos deben estar en su lugar antes de que comience la perturbación del terreno.
2. Los baños portátiles deben estar asegurados y alejados de los desagües pluviales.
3. El área de acceso debe ser limpiada al final de cada día laboral.
4. Un contenedor de basura cubierto debe permanecer en el sitio durante todo el proceso de construcción.
5. Todo el lavado de concreto debe colocarse en un contenedor a prueba de fugas y desecharse adecuadamente.
6. Ningún sedimento deberá salir del sitio de construcción.
7. Las inspecciones deben realizarse cada 14 días y registrarse en su SWP3.
8. Los desagües pluviales y los cuerpos de agua deben tener protección de entrada.

**THIS PLACARD MUST BE POSTED AND VISIBLE FROM THE STREET.
VIOLATING ANY OF THE ABOVE TERMS MAY RESULT IN FINES.**

CITY OF YUKON STORMWATER DEPARTMENT

DEQ OKR10 Permit Number

Location of the SWP3

Operators Name (Print)

Operators Phone Number